



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 2. des. 2018
 David Sif
 Byggingarfulltrúi

ALMENNT:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:

Burðarvirki skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límré GL32 eða þetra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:

Botnstykki: 45x145
 Stoðir: 45x145
 Toppstykki: 45x145
 Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
 Öll samskeyti neglst með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:

9mm rakaþolinn (WBP)
 5 laga grenikrossviður, negldur í rakaþolið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:

Sjá sérteikningar.

STÁLVIKRI OG FESTINGAR:

Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hlíðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða þetra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniserað festingarn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsúðvinna skal uppfylla DS 316.

Út: 16.11.18 GRG Frumútgáfa
 Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIDTÚN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
 WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

ÁRHEIMAR 6 Teiknúmer: **210-01**
 Flóahreppi - 801 Selfoss
 Sérþýli

Burðarvirki: Mælikvarði: A
 Grunnmynd veggja 1:50
 Veggjagrindur 1:50

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
 Dagsetning: 16.11.2018 Verknúmer: 18 002 Frumstærð: A2
 Ábyrgðarm. og réttthafi: Valur Arnarson 051073-5099

1092-19