

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 12 MAY 2021
Stefnir Sturla
 Fl. Byggingarfulltrúi

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.
 Málsetningar miðast við innbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og bað.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Fæðirör sjá teikningu 520/521/522

HL: Handlaug SV : Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni ST: Sturta
 ÞV: Þvottavél ÚK: Útikrani

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

20211166

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Brekkuholt 10a-10c 806 Selfoss	TEIKNINUMER: 530
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982 4139 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Sambýkkt: <i>Leifur Örn Leifsson</i> Sambýkkt: <i>Bent Larsen</i>
	BLADSTÆRÐ: A-2 DAGS: 24.03.21
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
	VERKNR: 20-89 MKV: 1:50

