



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfírar. Allar stoðir og lausholt eru  $\frac{45}{145}$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabollinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $\frac{28}{65}$  C150 í rakabolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F6  
sjá sérmyndir.

1008-20

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Hvönn 800 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 202
VERKHLUTI: Burðarvirki Festingar	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson 150982-4139	Samþykkt: <i>Leifur Örn Leifsson</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
BLADSTJERD: A-2	DAGS: 26.09.19
VERKNR: 19-34	MKV: 1:10