



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi,  
 þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er C24 eða betri.  
 Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og  
 festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða  
 ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru  $4\frac{1}{4}$  nema annað sé  
 tekið fram. Bil á milli miðjulina stoða skal ekki vera meira  
 en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn  
 rakapölinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður  
 festist með 2% C150 í rakapölið lím. Þétting  
 (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki,  
 einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá  
 á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman  
 með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt =  
 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F6  
 sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samþ:

VERKHEITI: Skólatún 9 840 Laugarvatn	TEKNI-NÚMÉR: 270
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd þak	UTGAFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Lefsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>Leifur Örn Lefsson</i>
Bláskráningarnúmer: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Bláskráningarnúmer: <i>Bent Larsen Fróðason</i>
Yfirfarið af hönnuðarsíða: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Bláskráningarnúmer: <i>Bent Larsen Fróðason</i>
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc. Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
	BLADSTÆRÐ: A-2
	DAGS: 24.04.21
	VERKNR: 21-35
	MKV: 1:100

20211128