



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði víta af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru 45<sup>45</sup> nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með 28<sup>50</sup> C150 í rakapölið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða lílmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlkrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Borddypt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F6  
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Skólatún 9 840 Laugarvatn TEIKNINUMER: 201

VERKHLUTI: Burðarvirki Ásýnd grindur ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson 150982-4139 Samþykkt: *Leifur Örn Leifsson* BLADSTÆRÐ: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469 Samþykkt: *Bent Larsen Fróðason* DAGS: 21.04.21

**LARSEN** HÖNNUN OG RAÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingaræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsen.is VERKNR: 21-35 MKV: 1:50

20211129