



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Sampykkt
 10. APR. 2014
Jóni Jónsson
 Byggingarfulltrúi

BYGGINGALÝSING:

Hús verður flutt á stadinn.

Pak:

Byggt upp af timbursperrum 50x200mm. sem lektadar eru saman með 12mm grenikrossvið í mæni, heiklætt með bordaklæðningu klætt Þakpappa og bárujærni einangrun milli sperra er 200mm steinullareingrun með vindpappa, rakaserra og lektur til afretningar og raflagna, loftaklæðning. Loftunarrör í hvert sperrubíl.

Útveggir:

Byggðir upp með 50x150mm. cc 600mm stöðum með 2x 50x150mm burðarbitum ofan glugga á langhlíðum og hurð einangrað 100mm steinullareinangrun, að utan er 12mm. krossviðsvindþelting með 20mm. Lektum undir liggandi bordaklæðningu, að innan er rakaserra, 30mm. lektur og innveggjaklæðning.

Gólf:

Gólfbitar 50x200mm. cc 600mm með 200mm steinullareinangrun klætt 22mm gólfspónaplötum að neðan er klætt 12mm krossvið á milli gólfbitanna.

Músavörn:

Músanet undir gólf og loftunarbíl útveggjaklæðningar.

Lagnleiðir:

Frárennsli tengist saman gólfi og tenging hússins við rotþrö er undir salerni. vatnslagnir eru úr 16mm. álþexi og eru í gólfum og upp veggi sem við á.

Frostvörn fyrir inntak og frárennsli eru þar til gerðir hitaþræðir og einangrað með steinull.

Sökkjar:

Sraðsteyptir burðarbitar sem liggja undir langhlíðum hússins á burðargöðum jarðvegi húsinu er fest við sökkulvegg á hverju horni hússins.

120 HEB stálbitar til hífingar vegna flutnings.

brunamál:

reykskynjari og slökkvitæki

Helstu stærðir:

Brutto ferm. 35,7 ferm. netto 20,5 ferm.

110,4 rúmetrar.

BREYTINGAR			
NR.	DAGS.	BREYTING	Sp.

K.J. HÖNNUN EHF 460902-2150
 TEL: 554-3232
 TEL: 897-3860
 TEL: 899-3234
 E-MAIL: kjhonnun@visir.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF
 KJARTAN RAFNSSON FII/ISA 270365-3539
 JÓN M. HALLDÓRSSON BYGGINGAFR. 091162-3509

SAMPYKKT

VERK

Hestheimar
 Ásahreppi

TEIKNING

Smáhýsi hús nr. 3-6

KVARDI

1:50

DAGS.

22.11.2009

TEIKNING NR.

TEIKNAD AF

JMH

10-00