



Almennt:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að íta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru 48/48 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapolið krossviður (td. birki-krossviður). Krossviður festist með 2/50 C150 í rakapolið lim. Þétting (Aerofli-pulsa eða lilmod þétting) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 3/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steypna flöt => 80 mm. Tvöfaldir og þrefaldir stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á víxl.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	2010-06	JHG	Timburgólf í steypa plötu
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Frístundahús Arnarhólsbraut 4
801 Grafnings-og Grímsneshr. Teikn nr: 206

Burðarvirki
Festingar Frumstærð: A2

Dags: 2010-07 Mkv: 1:10 Hann: GpS

Samp: 020162-3099 V.nr: 10-006 Teikn: JHG