ALMENNT

SKÝRINGAR Á TÁKNUM:

ÖLL MÁL Á GRUNNMYNDUM ERU í cm
ÖLL MÁL Á SÉRTEIKNINGUM ERU í mm
HÆÐIR ERU í METRUM, STAÐBUNDNU HÆÐAKERFI

00.00 TÁKNAR HÆÐ 0,00 í SNIÐMYND

00.00 TÁKNAR HÆÐ 0,00 Á LÁRÉTTUM FLÖTUM



ÁLAGSFORSENDUR:

NYTÁLAG

ÁLAGSTILHÖGUN ER í SAMRÆMI VIÐ íST-DS410, FS ENV 1991-1:1994
FS ENV 1991-2:1995 OG ÞJÓÐARSKJAL STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

NYTÁLAG Á GÓLF: 2,0 KN/m²
AUKANYTÁLAG VEGNA LÉTTRA VEGGJA 1,0 KN/m²

VINDÁLAG

VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1992-4:1995
ÁSAMT ÞJÓÐARSKJALI STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNNGILDI VINDHRAÐA ER 35.5 M/S ÁSAMT TILHEYRANDI FORMSTÖÐLUM

SNJÓÁLAG

SNJÓÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991-2-3:1995
ÁSAMT ÞJÓÐARSKJALI STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNNGILDI SNJÓÁLAGS ER 2,1 KN/m² (SVÆÐI 1)

JARÐSKJÁLFTAÁLAG

JARÐSKJÁLFTAÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1998-1-1:1994
ÁSAMT ÞJÓÐARSKJALI STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
HÖNNUNARHRÖÐUN ER 0.40g

GRUNDUN

GRUNDUN SAMKVÆMT FS ENV 1997-1:1994 ÁSAMT ÞJÓÐARSKJALI STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á HRAUNLAGI SEM ER Á UM 1.0-2.0m DÝPI.
FYLLT UPP UNDIR UNDIRSTÖÐUR MEÐ ÞJAPAÐRI MALARFYLLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,2 MN/m²

STEINSTEYPA

UM SEMENT OG STEINSTEYPUR GILDA STAÐLARNIR
FS ENV 197-1 SEMENT
FS ENV 206 STEINSTEYPA
IST. 10-1971 STEINSTEYPA I OG II HLUTI
IST. 10-1989 STEINSTEYPUVIRKI
TAKMARKANIR Á NOTKUN STEYPU VIÐ ÁKVEÐIN SKILYRÐI SKV. ENV 206
EKKI MÁ NOTA LÆGRI BRÚTÞÓLSFLOKKA EN:

BRÚTÞÓLS-FLOKKUN.	STAÐSETNING	SEMENT Kg/m³
C 15	GRÁFSTEYPA T.D. ÞRIFALAG UNDIR SÖKKLA	≥ 300
C 20	MANNVIRKI, SEM ÞURFA EKKI AÐ ÞOLA VEÐRUN EÐA ERU VARIN MEÐ VEÐURÞOLNUM KLÆÐNINGUM (MÖRHÖÐUN TELST EKKI FULLNÆGJANDI)	≥ 300
C 30	MANNVIRKI, SEM EIGA AÐ ÞOLA VENJULEGA VEÐRUN - UNDIRSTÖÐUKLÖSSAR	≥ 300
C 35	MANNVIRKI, SEM VERÐA FYRIR EINHLIÐA VATNS-ÞRÝSTING EÐA ÁHRIFUM FRÁ TÆRANDI VÖKVUM.	≥ 300

SIGMÁL STEYPU SKAL VERA 5 - 10 cm
í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI ÞANNIG, AÐ LOFT-INNIHALD VERÐI MINNST 5%
HÁMARKS KORNASTÆRÐ 22 mm
VATNS-/SEMENTSHLUTFALL < 0.50
ALLA STEYPU SKAL TITRA í MÓTUN, SJÁ SKÝRINGAMYND.
STEYPUNNI SKAL DREIFA í MÓTIN EINS JAFNT OG FREKAST ER KOSTUR. VEGGI SKAL STEYPA í LÁRÉTTUM LÖGUM, SEM EKKI ERU ÞYKKARI EN 30 - 40 cm AÐ JAFNAÐI SKAL FYRST STEYPA VIÐ HÖRN.

STEYPA SKAL VARIN ÞÖRNUN í MINNST 7 DAGA

JÁRNBENDING

ALMENN ÁKVÆÐI SJÁ: FS ENV 10080
STÁL MERKT K ER KAMSTÁL OG SKAL VERA B500c SAMKVÆMT NS 3576-3,
d TÁKNAR ÞVERMÁL BENDISTÁLSTANGIR
K 257 TÁKNAR BENDINET MEÐ ás= 257
BENDISTÁL MERKT R ER SLÉTT STÁL St.37 LÁGMARKSFLOTSTYRKUR 225 MPa
BENDISTÁL MERKT K ER KAMBSTÁL Ks 40 LÁGMARKSFLOTSTYRKUR 400 MPa
BENDISTÁL MERKT KS ER KAMBSTÁL Ks 40s LÁGMARKSFLOTSTYRKUR 400 MPa
RAFSOÐIÐ BENDISTÁL KS 40 LÁGMARKSFLOTSTYRKUR 500 MPa

SKEYTING JÁRNA

SKV. ENV1992
í PLÖTUM OG VEGGJUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN FJÓRÐA HVERT JÁRNI í SAMA ÞVERSNIÐI NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKNINGU

SKEYTILENGD JÁRNA VIÐ VÍXLLAGNINGU SKAL VERA MINNST 50 x D (d ER ÞVERMÁL JÁRNS), EF ANNAÐ KEMUR EKKI FRAM Á TEIKNINGU

EF EKKI ER ANNARS GETIÐ KOMI 2S12 í KRINGUM OP OG í PLÖTUM OG VEGGJUM

HULA Á JÁRN

UNDIRSTÖÐUR Á ÞRIFALAG	50mm
UNDIRSTÖÐUR Á FYLLINGU	70mm
VEGGIR SEM FYLLT ER AÐ	30mm
ÁVARÐIR ÚTVEGGIR	30mm
INNRI BRÚN VEGGJAR	25mm
PLÖTUR, EFRI OG NEÐRI BRÚN	25mm

NEMA ANNAÐ SÉ ÁKVEÐIÐ Á TEIKNINGUM

TIMBURVIRKI:

LÍMTRÉ

LÍMTRÉ í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA L40 SKV. DS 413

TIMBUR í ÚTVEGGJUM OG ÞAKI

TIMBUR í ÚTVEGGJUM OG ÞAKI SKAL VERA í STYRKLEIKAFLOKKI K18 (T18) SKV. DS 413 EÐA BETRA

FÚAVÖRN TIMBURS í ÚTVEGGJAKLÆÐNINGU

TIMBUR í ÚTVEGG OG BURÐARBITUM SKAL FÚAVERJA MEÐ VIÐURKENNDUM EFNUM OG AÐFERÐUM.

HEITSINKHÚÐUN

HEITSINKHÚÐUN SKAL FRAMKVÆMA í SAMRÆÆMI VIÐ SS 3583 EÐA SAMBÆRILEGAN STAÐAL

SAUMUR

SAUMUR SKAL VERA KVAÐRATÍSKUR SAUMUR, HEITSINKHÚÐAÐUR. SAUMUR SKAL UPPFYLLA KRÖFUR SKV. DS413

FESTIJÁRN

STÖÐLUÐ FESTIJÁRN SKULU VERA ÚR SINKHÚÐUÐU STÁLI.
STÁL HAFI KARAKTEVÍSK NEÐRI FLOTMÖRK 250N/mm
LÁGMARKSÞYKKT SINKHÚÐAR SÉ 275 g/m
UNDIR BOLTAHAUSA OG RÆR SEM HERÐAST AÐ TRÉ, KOMI SKÍFUR MEÐ KANTLENGD 3xd OG ÞYKKT 0.3xd

ÖLL MÁL Á SÉRTEIKNINGU ERU í MILLIMETRUM. EKKI SKAL MÆLT AF TEIKNINGUM. ÖLL UPPGEFIN MÁL SKAL SANNREYNA Á STAÐNUM

STÁLVIRKI

UM STÁL GILDIR íST DS 412 1998 OG FS ENV 1993-1-1-1992
STÁL ER í FLOKKI Fe 360c
RÆR SKV. DIN 934-8.8
BOLTAR, RÆR, SKINNUR OG ANNAÐ STÁL SKULU VERA HEITGALVANISERUÐ

MÓTTEKIÐ
25 AÚG. 2008
Byggingafulltrúi/Úppsveita Árnessýslu og Flóahrepps

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BÚRGARBRAUT 8
GRÍMSNES-OG GRAFNINGSHREPP

Verkefni
BURÐAVIRKI
SKÝRINGABLAÐ

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
MARS 08	EA	0808	
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	200	
Samþykkt			

S:\verkefni\A-VERK\0808\Búrgarðsbraut\grimsnes\0808-1.dwg, 28.3.2008 11:47:42, KYOCERA Design Jet 500 24 by HP