



Sperrur negldar negldar í kverksperru með 3stk 5"saum.

Grindarefni er úr 48x123 c/c600 og skulu lóðréttar stoðir festast við toppstykki/ botnstykki með saumvinklum og neglast með 2x6stk kambsaum.

Botnstykki boltast í steypu með múrb. 12/140c/c600 Timbur í gæðaflokki T1, allur saumur og tengi "galv".

Grind skal klæða með rakalímdum 9mm krossvið negld með ks 31/40 c/c150 á hornum en ks 31/40 c/c200 annarstaðar. Allur Þaksaurur og tengi "galv." Sperrur úr gæðaflokki T1 Stál skal vera í flokki S-235 Hönnun og framkvæmd verksins skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir.

Breytingar			SUMARHÚS Í LANDI HESTS 91	
Nr.	Dags.	Nafn	H BS	T HS
			Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfræðistofa@verkfræðistofa.is	
			M	1:20
			Nr.	B102
			Dags.	jan '06
				080149-3609