


RÚMMYNDIR 1:50



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 25 FEB. 2014
 Byggingarfulltrúi

Skýring: Hitalögn og neysluvatnslagnir AL/PE-RT

Allt efni í hita- og neysluvatnslagnir skulu vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Lagnarefni: PE-Xa Stíf Álpeyrör með súrefniskápu og Þrýstítengjum samkvæmt DIN 4726-4729.

Lagnir leggist í rafmagnsgrind og léttu vegg í þartilgerðar festingar. Lagnalega skal vera í samræmi við teikningar.

Ofnar tengist með samsvarandi lagnaefni eða þartilgerðum 16 mm ryðfríum stálrörum. Stálrörin skulu tengjast með Þrýstítengjum inná lagnakerfið, sem uppfylla sömu kröfur og Þrýstítengi á lögninni sjálfri.

Á ofna komi ofnlokar samkv. ofnaskrá og rúmmynd. á mælagrind komi AVP-15 Þrýstijafnari og AVD-15 mótvegislöki á bakrás.

Þrýstiprófun hitalagna sem eru að hluta til úr plastiögnum, með ofnum á:

Hitalagnir skal fylla af köldu vatni og þær þrepa-þrýstiprófaðar með 6bar. Heildar próftími er 3klst og skiptist þannig:

Tími liðinn frá upphafi þrýstiprófs:

- 1) byrja á að setja vatnsþrýsting í 6bar
- 2) eftir 10mín setja vatnsþrýsting aftur í 6bar
- 3) eftir 20mín setja vatnsþrýsting aftur í 6bar
- 4) eftir 30mín skal skrá stöðu á þrýstimæli
- 5) eftir 60mín skal skrá stöðu á þrýstimæli

Hér má þrýstingur mest hafa fallið um 0,6bör frá (4) til (5)

6) eftir 180mín skal skrá stöðu á þrýstimæli

Hér má þrýstingur mest hafa fallið um 0,2bör frá (5) til (6)

Ath. mælur sem notaðir eru við prófun skulu vera viðurkenndir og skal vera hægt að greina mjög auðveldlega breytingu um 0,1bar á þeim.

Breytingar			KLAUSTURHÓLAR 52 GRÍMSN.		
Nr.	Dags.	Nafn			
			Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 170, 105 Rvk. Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is		
			H DD T DD S		
			M 1:100		
			Nr. P103		
			Dags. Agust 2013		
			090467-5229		
			Sumarhús – viðbygging Rúmmyndir		