



Almennar skýringar – trévirki

Allur viður er K18 eða betra skv. DS413. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss með heitinkhúð eða ryðfrít. Allar stoðir og lausholt 48x148, nema annað komi fram. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn, rakapólin krossviður (t.d. birkkrossviður). Krossviður festist með 28/65 c150 í rakapólið lim. Þétting (Aerofil-pulsa eða illmod þéttiborði) komi undir fótstykki. Pak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, nema 1 m inn á þakbrúnir, þar sem 4 stk. koma í samskeyti. Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur, 38/100, minnst 2 stk./samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar, 12x180 c600 koma gegnum fótstykki.



NR.	DAGS.	BREYTING.	AF
FJÖLHÖNNUN ehf Verkfræðistofa			Stórhöfða 27, 110 Reykjavík Sími: 5250300 Fax: 5250309 Netfang: fjolhonnun@fjolhonnun.is
BREIDÁS 29 í landi Kiðjabelgs			BLAÐ B-03 KVARÐI 1:50
Burðarvirki Grunnmynd yeggja og sperruþlan			REIKN. GJ TEIKN. GJ
SAMB. <i>[Signature]</i> KT. 130450-3859 Guðmundur Þósson			DAGS. 29.09.06
YFIRFARIÐ			NR. 06-143