



MÓTTEKID  
 0 8 OKT / 2009  
 Byggingafráttir uppsv. Ámossýslu og Flóahtr.

ÚTGÁFUFRILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
A	15.09.09	Legu lagna breytt	EBG

DAGS. SAMRÆM HÖNNUÐUR  
 28.9.09 *[Signature]*

*Alta skýringar eru á milli millimetrum. Ónaðfjar lagnir eru 100mm PVC. Allt efni og allur frágangur skal uppfylla IST-67. Undir skól- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnir hvíla á 20 sm sandlagi en ná 20 sm uppyfir lagnirnar. Botn brunna skal vera með formuðum rásum en að ofan skal ganga frá bein með þartilgerðum lokum. Undir þemlögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnir hvíla á 20 sm sandlagi en yfir lagnirnar komi 20sm þykkt lag af s.k. sjávarmöl, þar ofaná komi sludúkur en síðan malarýflling. Kaldavatnshelmað skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstþrep 6. Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan vöð sokkull. Skammtafanir: BR: Brunnur, PN: Þakniðurfali, St: Steinlagn, PVC: Lagnir úr stífu polyvinylklóríð, PEH: Lagnir úr high density polyethylene.*

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
 FTI

LÆKJASMÁRA 98  
 200 KÓPAVOGUR  
 SIMI: 544 4004  
 GSM: 898 9517  
 NETFANG: gaja@centrum.is  
 kt. 280456-3499

HEITI VERKS:

Langitangi

HEITI TEKNINGAR:

Lagnir í jörð

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	24.04.09		
TEKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EBG	EBG	EBG	
DAGS. UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR	UNDIRSKR. HÖNNUÐAR	ÚTGÁFA
28/09/09	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	<i>[Signature]</i>	L01-3 A