



SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STIFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞETTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VIÐ MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNÐUM HALLA HAFI 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRÁ)
BR	BRUNNUR
GN	GÖLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
GSN	GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLF
GNE	GÖLFNIDURFALL MEÐ EINSTREYMISLOKA
PN	ÞAKNIDURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBAD
EV	ELDHÜSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
SV	SKOLVASKUR
NF	ÚTINIDURFALL
HR	HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
SR	STÁLRENNNA
DF	DRYKKJARFONTUR

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ ADEINS HAFI TIL VIÐMIDUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆDA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

LÍNUGERÐIR:

—————	SKOLP
-----	REGNVATNSLÖGN
-----	AFRENNSLI HITAVEITU
-----	HEIMÆÐ (KALT VATN)



VERKFRÆÐISTOFA ARNBORGAR ehf.
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS
SÍMI 480 4500 FAX 480 4501
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

LÆKJARBREKKA 28

LAGNIR	MKV:
GRUNNMYND FRÁRENNSLIS	MKV: 1:50
SNID OG SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON	TEIKNAD: TET
VERKNÚMÉR: 10041	SKRÁRNÚMÉR: 10041-520
DAGSETNING: 13.09.2010	TEIKNING NÚMÉR: 520

201170-3979