



SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 MM SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERDUM GÜMMÍHRINGJUM. AD ÖDRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÓNEFNDUM HALLA Hafa 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRUN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLF
- GNE GÖLFNIDURFALL MED EINSTREYMISLOKA
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- SR STÁLRENNNA
- DF DRYKKJARFONTUR

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ ADEINS Hafa TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MELA SKAL HEDARKÓTA HEIMEDA ADUR EN LAGT ER Í GRUNN.

LÍNUGERÐIR:

- SKOLP
- - - - - REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- - - - - HEIMED (KALT VATN)

VERKFRÆÐISTOFA ARBORGAR ehf
 AUSTURVEGI 69-800 SELFOSSI
 Sími 480 4800 FAX 480 4801
 www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

LÆKJARBREKKA 6	
LAGNIR	MKV:
GRUNNMYND FRÁRENNSLIS	MKV: 1:50
SNID OG SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: T.ELLERT TÓMASSON	TEIKNAD: TET
VERKNUMÉR: 10039	SKÝRINGARNÚMÉR: 10039-520
DAGSETNING: 13.09.2010	TEIKNING NÚMÉR: 520

ÚTGÁFUFRILI			
ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	29.07.2010	T.E.T.	FRUMÚTGÁFA
U2	13.09.2010	TET	ÞÆTT VID SV OG ÞV

ÚTPRENTAD: 13.9.2010 15:08:24

SÍÐAST VISTAD: 13.9.2010 14:57:10