



MÖTTEKIÐ  
29. APR. 2010  
Byggingafulltrúi uppsv. Amessýslu og Flóahf.

## SKÝRINGAR

### JARÐVINNA

- Súlur standi á fyllingu, eða klöpp með þjöppun  $E \geq 100$  MPa og  $E_s/E_t \leq 2.3$ .
- Hreinsa skal allan lausan jarðveg undan steypum súlum.

### STEINSTEYPA, UPPLÁTTUR OG EINANGRUN

- Öll steypa skal vera í brotpólsflokki S-250 skv. ÍST-10, v/s mest 0.45, Sigmál 60-80 mm. Loftinnihald 5%  $\pm$  0.5%
- Alla steypu skal titra í mótum
- Mótasmíði og steypuvinnu skal, eftir því sem aðstæður leyfa, framkvæma í samræmi við kröfur ÍST-10.

### JÁRNBENDING

- Steypustyrktarstál merkt K á uppdráttum er kambstál KS-40 með togspennuflotmörk 400MPa.
- Steypulag á járnnum skal vera: Að jarðvegi 50 mm

### TIMBUR

- Gæði timburs í burðarvirkjum skal vera minnst T1.
- Öll festijárn, þ.e. saumur boltar og festijárn, skulu galvanhúðuð.
- Tjörupappi skal lagður milli timburs og steypu.
- Allar sperrur eru 2 - 45 x 195, gólfbitar 45 x 195 c 400, pallbitar 45 X 195 c 600 og burðabitar útveggja 65 x 120
- Öll ónefnd mál eru mm nema hæðarkótar, sem eru metrar.
- Húsið er stífað af með 9 mm vatnsp. krossvið á útveggjum og 18 mm vatnsp. krossvið á þaki.

### ATHS

- SJÁ GRUNNMYND Á BL. 1.01 OG BL. 1.02
- NÚVERANDI HÚS ER EININGAHÚS FRÁ SNORRA Í HÚSASMÍÐJUNNI OG SKAL LENGING OG BREIKKUN Á HÚSINU FRAMKVÆMD EINS OG UNNT ER Á SAMÁ HÁTT OG ÞAR ER GERT, Þ.E. EFNÍ Í ÞAK OG ÚTVEGGI ÁSAMT FESTINGUM SKULU VERA SEM MEST EINS. BREYTA MÁ SNIÐUM Á ÞESSU BLAÐI SÉ ANNAR FRÁGANGUR JAFNGÓÐUR EÐA BETRI AÐ MATI VERKFRÆÐINGS.

SAMÞ. ARKITEKTS: *Beitrande Inga Ragnarsdóttir*

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Köpaogvi  
JÚLÍ 2009

Teikn. G.Ó. Kvarði

Reikn. G.Ó. 1:50

Yfirf. G.Ó. Verknr. GS-07

Samp. *Gertur Óskarsson* 080332-4249

STADUR:

ÖNDVERÐANES 2 17428

EFNI:

BURÐARVIRKI

TIMBUR

SNIÐ OG SKÝRINGAR AF BL. 1.01 OG 1.03

Verkfræðipjónusta

Guðmundar Óskarssonar

Ráðgefandi verkfræðingar

Suðurvangi 19, 220 Hafnarfirði 588 4030 893 6425

vgo@simnet.is