



MÖTTEIÐ
25.11.2011

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgæði = K4500 (B500B)
 Skreytingar C25 nema áttíu sé tekið fram
 Þjóppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
 Suðuvinna skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umferðum og lakað 1 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Skýring nr.	Texti	Dagur
-	-	-

Verkgrind ehf.
 kt: 470111-1270
 S: 699 6679

✓ Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifræðingur

Verkefni: Kílhraun, Áshildarstigur 33
 Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Flaknúmer	Flaknúmer	Flaknúmer	Flaknúmer
KM	Kris77@internet.is	KM	BGA

Dagsetning 12.05.10
 Málsvæði 1 : 50

Stálgrind
Ásýnd

Sampylkt hönnuð af: *Verkgrind ehf.*
 Sampylkt samræmingartónuð af: *Wichir Svoboda*

Númer teikningar: **B 303**
 Vefnúmer: 10-100