



Deili og almennur frágangur á tengingum, sjá B510

ATH

Athugasemdir og skýringar sjá B001 og B510
 Allar málsetningar eru í millimetrum

Stálægði = Ks500 (B500B)
 Steypuægði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalaugar.
 Suðuvinnna skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
 suðugæði skulu standaast kröfur í flokki C skv. IST ENZ2817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veður skal grunnað með 2 umferðum og lækkað 2 umferðum.

Tímbur er C18 (T1).
 Skinnur koma þar sem bóllað er í gegnum timbur.

Þar sem timbur boltast að stein skal nota 10mm múrbolta með
 c80millibíli og skal asfaltis renningur koma á milli timburs og
 steypu.

Þak skal þéttklætt með 25x150 borðum eða 21mm krossvíði.
 Nægling klæðningar skal vera með 3" (3,1x75) heitgaifvínúðum
 saum með c50mm millibili.
 9mm krossvíði á útveggjum skal skrúfa með 4x40 skrúfum með
 100 mm millibili.
 Ekki skal sökkva skrúfum né nøglum meira en 2mm.
 Allir boltar, naglar og festingar skal vera heitgaif.

Brýting nr.	Texti	Dagur
-	-	-
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Vinnuhv.: Kilhraun, Áshildarstígur 33		
Vinnuhv.: Skeiða- og Gnúpverjahreppi		
Vinnuhv. KM	Netfang: krissi77@internet.is	Taknað: KM BGA
Dagsetning: 12.05.10	Teyking	
Málsvæði: 1:50	Veggjaplan, þakplan	
Yfirlit		
Sambýti hönnuðar: Verkgreind ehf. kt: 470111-1270	Númer teikningar: B 501	
Sambýti samráðingahönnuðar: <i>Adalinn</i>	Væðing: 10-100	