



Deili og almennur frágangur á tengingum, sjá B510

ATH

Athugasemdir og skýningar sjá B001 og B510
 Allar málsetningar eru í millimetrum

Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalauser.
 Suðuvinnu skal fullnægja ákvæðum staðels IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lækkað 2 umferðum.

Timbur er C18 (T1).
 Skinnur koma þar sem boltað er í gegnum timbur.

Þar sem timbur boltast að stein skal nota 10mm múrbolta með c500millibíli og skal asfalti renningur koma á milli timbers og steypu.

Þak skal þéttklætt með 25x150 borðum eða 21mm krossvíði.
 Negling klæðningar skal vera með 3" (3.1x75) heitgalvnhúðuðum saum með c500mm millibili.
 Sínn krossvíð á úrveggjum skal skrúfa með 4x40 skrúfum með 100 mm millibili.
 Ekki skal sökkva skrúfum né nógum meira en 2mm.
 Allir boltar, naglar og festingar skal vera heitgalv.

Breyting nr:	Texti:	Dags:
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Varnir: Kihraun, Áshildarstígur 33		
Skeiða- og Gnúpvefjahreppi		
Hannað KM	e-mail krissi77@internet.is	Tölvub. KM
Dagsetning 12.05.10	Teikning	Vélf. BGÁ
Málkvæði 1:20	Veggir	
	Ásýnd	
Sampykki Númer Verkgr. ehf. kt. 470111-1270	Númer teikningar	B 504
Sampykki samþættingarmyndir	Verknúmer	10-100