



Lengdir á gólfhitaslaufum.

Nr. 1	136 metrar
Nr. 2	76 metrar
Nr. 3	75 metrar
Nr. 4	70 metrar
Nr. 5	64 metrar
Nr. 6	45 metrar
Nr. 7	127 metrar
Nr. 8	129 metrar
Nr. 9	110 metrar
Nr. 10	69 metrar
Nr. 11	42 metrar
Nr. 12	117 metrar
Nr. 13	56 metrar
Samtals	1116 metrar

Skýringar

Lagnir eru Pex gólfhitalagnir.
Þvermál gólfhitalagna eru að lágmarki 18 mm.

Bil milli lagna skal að jafnaði vera 200 mm.
Næst útveggjum skal bil milli lagna þó ekki vera meira en 100 mm. Á gangi og við tengikassa þarf að hafa lagnirnar þéttari til að koma þeim fyrir.

Gólfhitalögn kemur í steypta gólfplötu, festa skal lögnunum tryggilega við járngrind í gólfplötunni með viðeigandi festingum.

Allar lagnir komi upp úr gólfplötu þar sem tengikassi kemur. gæta skal þess að endar séu aðgengilegir og nái nógu hátt upp fyrir gólfplötu.

Althuga þarf með legu hitalagna í eldhúsi, þvottahúsi og saiemum með tilliti til fyrirkomulags innréttinga.

Þegar gólfplata er steypt skal hafa vatn, með frostlegi ef þarf í lögnunum þegar steypt er.
Þrýstingur á vatninu skal vera a.m.k. 1 kg/cm².

Allur frágangur lagna skal vera í samræmi við reglugerð um vatns og hitalagnir og ÍST-67.

Grunnmynd, gólfhitalagnir mkv.1:50

Tækniþjónusta Vestfjarða
Aðalstræti 26, 400 Ísafirði. Sími: 456 3902. Fax: 456 5097

Brautarholt 22 á Skeiðum

Gnúpverjahreppi

Grunnmynd, gólfhitalagnir

L 01-02	1/50, (A-2)	01
06-1077		