



Skýringar:
 Steinsteypa í vegg: Brotþolsflokkur S-250
 Sementsmagn amk. 300 kg/m
 Vatnssementstala minni en 0,55
 Loftinnihald 5-7%

Steinsteypa í botnplötu: Sama og í vegg nema loftinnihald 2 %
 Bendistál er Ks-40s
 Undirstöður hvíla á óhreyfðum malarbotni
 Mesta álag á grunn er 0,20 Mpa
 Öll ónefnd mál eru í mm, kótar í m
 Neðstu járn í veggjum 3 K12, eru tengd saman
 skv. reglugerð RR um sökkulskaut.
 Lágmarkssteypuhula á járnnum í veggjum sem eru inni sé 35 mm
 Lágmarkssteypuhula á járnnum í veggjum sem eru úti sé 40 mm

Festingar fyrir límrésramma og -stöðir eru innsteyptrar.
 Þar sem yfirbygging er verksmíðjuframeidd í réttum málum
 þá eru gerðar eftirfarandi kröfur til nákvæmni við uppsteypu:
 Nákvæmni í staðsetningu innsteyptra festinga skal vera +/-5mm
 Gildir fyrir flatar- og hæðarmál
 Nákvæmni á utanmáli sökkulveggja skal vera +/-10mm.
 Gildir fyrir flatar- og hæðarmál veggyfirborðs

Staðsetning innsteyptra festinga: Sjá teikningu 101
 Varðandi göt og raufar í vegg og plötu fyrir lagnir; sjá teikningar
 vatns-, og raflagnahönnuða.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AD HLUTA EDA Í HEILD ER MÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉS HF.					
Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af		
LÍMTRÉ HF. <small>Táknheitið Vidarhoflaa 2b, 110 Reykjavík Hf 700482-0229 Sími: 530 6000 Fax: 530 6019</small>		MKV 150 TEIKN HK	DAGS 27.06.2001 REIKN HK	VERKNR 2001020030 YFIRF.	ÚTGÁFA NR 1 NR TEIKNINGAR
HEITI VERKS Grunnskólinn Brautarholti		NAFN HÖNNUÐAR Helgi Kjartansson Byggingatæknifræðingur 030270-5419		001	
HEITI TEIKNINGAR Undirstöður Grunnmynd		ÁRITUN HÖNNUÐAR 		DAGS ÁRITUNAR 27.06.2001	
		ÁRITUN SAMRÁÐHÖNNUÐAR 		DAGS ÁRITUNAR	