



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur víður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúuverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{2}{3}$ nema annað sé tekið fram. Þil á milli miðjulina stöð skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaholm krossviður (t.d. birkkrossviður). Krossviður festist með $\frac{2}{3}$ C150 i rakaholm lim. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $\frac{3}{8}$ minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C400 koma í gegnum fótstykki. Bördýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steypan flöt => 80 mm. Tvöfaldar eða þrefaldar stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á víxl.

F1-F7

Sjá sérmyndir

VERK: Hlíðarholt 5 í landi Fells 801 Bláskógabyggð	TEIÐN NR.: 200
HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARTI: 1-50 TEIÐN: BL
DAGS: 10.04.12	DRÖG: Þjórgvín Vigfússon 0495-46-2009
NR: 01 093	
Bent Larsen Fróðason Félakoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	