SAMÞYKKT
21 OKT. 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.



GESTAHÚS GRUNNMYND 1:100



SUÐUR HLIÐ 1:100



NORÐUR HLIÐ 1:100


AUSTUR HLIÐ GESTAHÚS 1:100


VESTUR HLIÐ GESTAHÚS 1:100



SNIÐ B-B 1:100

Lyngholt 4 Bláskógabyggð gestahús.
Landnr. 218843 Staðgr. 8721-2-37600040

BYGGINGARLÝSING

UNDIRSTÖÐUR:
Undirstöður eru steinsteyptar á þjappaðri fyllingu.

BOTNPLATA:
Botnplata hússins er byggð upp sem timburgólf úr 48x148mm c/c400 einangruð 120mm einangrun á milli bita.

ÚTVEGGIR:
Útveggir hússins eru byggðir upp sem timburveggir úr 45x120mm c/c600mm, einangraðir með 120mm steinull, utan á grind komi 9mm krossviður á krossvið komi loftunarlistar, ysta lag eru 300x600mm steingráar flísar á álundirkerfi.

ÞAK:
Þakið er byggt upp sem hefðbundið þak með 50x225mm sperrum með límtré í mæni, klætt með borðaklæðningu, tvöföldum bræddum pappa og torfi. Þakið verður einangrað með 200mm steinull.

KLÆÐNING:
Allar klæðningar í húsinu skulu að minnsta kosti vera í flokki II.

GLUGGAR:
Glugga skal smíða úr B-flúavörðu timbri og klæddir áli að utan. Gler skal vera tvöfalt k-gler.

EINANGRUNARGILDI:

Botnplata	0,3 W/m2K
Útveggir	0,3 W/m2K
Gluggar	2,0 W/m2K
Hurðir	3,0 W/m2K
Þak	0,2 W/m2K

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Stærðir
Brúttó flötur 25m²
Brúttó rúmmál 83,0m³

Breytingar			LYNGHOLT 4, BLÁSKÓGABYGGÐ	
Nr.	Dags.	Nafn	**Verkfræðistofa þráinn & Benedikt** Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is	H HS T HS S M 1:100 Nr. A102
			Grunnmynd útlit og snið Gestahús	Dags. sept '09 090638-4839 080149-3609