



Samþykkt

15 MAI 2007
Hilmar Lárus
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Almennar skýringar:

Efni og gerð:
 Sökkull og gólfplata, eru úr jámbentri steinsteypu. Þak er timburþak. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur bárujárn stálklæðning. Útveggir eru timburveggir, klæddir á utan með Alu-zink klæðningu og liggjandi timburklæðningu. Lagirnir eru lagðar í raflagnagrind í útveggjum, grind milliveggja og gólf. Hitakerfi er gólfhit.

Við val og staðsetningu á handsökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handsökkvitæki skulu vera í samræmi við IST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir. Allar útihurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd einning hurð inn úr anddyri aðrar hurðir eru 800mm.

Annað:
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m ² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill víður)

- Rýmingarleið
 - R Reykskynjari
 - LR Lofttræsting
 - GSN Gegnumstreymisniðurföll
 - BO Björgunarop (stærð gefin á teikn.)
 - XX,XX FG Gólfkvoti í m á frágengið gólf
- Öll mál í mm nema annað er tekið fram

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Svínahlíð-Sumarhús		Teikn nr:	
Grímsnes- og Grafningshreppi		101	
Aðalteikningar		Frumstærð:	
Útlit		A2	
Dags:	27.04.2007	Mkv:	1:100
Hann:	AI	Samþ:	020162-3099
V.nr06	108	Teikn:	AI

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS