



Grunnmynd Mk 1:50.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 03 APR, 2014
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

Fráveitulögn-Skýringar.
 Leiðslur í grunni eru úr stífu PVC og er þvermál leiðslu, ásamt hallatölu merkt á leiðslu. Leiðslur liggja beinar milli stefnubreytingarpunkta. Allar leiðslur í fyllingu og utan við hús eru 100mm (nefnimál). Stefnubreyting á leiðslu og samtenging við aðra leiðslu er gerð með þar til gerðum tengistykkjum úr PVC. Hæðartölur á lögn eru miðaðar við H:10,0 og er sú hæð gefin af verkkaupa. Hæðartala er alltaf miðuð við leiðslubotn á viðkomandi stað. Leiðslur liggja í lagi af grófum sandi og sé amk 15cm sandlag utanum leiðslu. Leiðsla skal liggja á föstum botni.

Þar sem leiðsluendi kemur uppúr gólfplötu, skal setja 20x20cm ramma, úrtak kringum leiðsluenda, svo að unnt sé að fínstilla leiðslu við tæki.

Koma skal fyrir og tengja rotþró við fráveituleiðslu frá húsi og áfram við siturleiðslu.

Fráveituvatn frá þaki er leitt í grjótsvelg ca 1m³ og frá setlaug er leitt í grjótsvelg ca 4m³.

Reiknað er með að botn í steypibaði sé formaður í gólfplötu, með niðurfalli í miðju.

Leggja skal leiðslu í eldhússkáp, frá tengingu í gólfplötu og að vaski og uppþvottavél. Þvermál leiðslu D50.

Leggja skal leiðslu frá tengingu í gólfplötu og tengja 2-stk vegghengd VS.

Leggja skal að og tengja niðurföll í gólfum, með teningu vefir handlaug.

Leggja skal sandskilju og tengja við fráveituleiðslu, vatnslás í skilju sá amk 50cm neðan við hellulögn.

Nr. Breyting	Hönnuður	Áritun
Byggingarstaður	Torfan 2.	
Verkefni	Sumarhús félags Bókagerðarmanna	
Verk nr.	Séruppdráttur-Fráveitulögn	
Mælikvæði	1:50	1:500
Útg.nr.	1.	
si: 8993344	stadalhus@xnet.is	
Teiknistofan Staðalhus Baugátanga 1.		
Hönnuður	<i>[Signature]</i>	
Aðalhönnuðursamræming	<i>[Signature]</i>	
	Kt: 2011373149	