


Skýringar:

Steypa í undirstöðum skal vera C-25.
 Steypa í veggjum, skal vera C-30.
 Steypustyrktarjárn Ks.50, merkt sem K á teikningum.
 Steypuhula minnst 40mm. í undirstöðum og í ómúrðuðum veggjum,
 25mm. í múrðuðum veggjum
 Umhverfis öll múrop og í veggendum komi 2K12, járnin
 nái minnst 500mm. út fyrir brúnir opa.
 Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla. la.

Undirstöður standa á hraunfyllingu. Mesta álag er 3 kg/cm².
 Þjöppun skal standast:
 e2 > 80 mp. e2/e1 < 2,2
 Þjöppun grúsarfyllingu inn í og að grunnri skal vera í samræmi við
 ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi staðla.
 Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.

Öll mál skal sannreyna á teikningum arkitekts.



Teiknistofan Röðull

Verkheiti: Flóahreppur leikskóli

Verkhliði: Snið- undirstöður

Helgi Gunnarsson kt. 050350-4879 h.s. 5544708 gsm 6921020 nmt. 8533489
 Jón Rafns Antonsson kt. 240347-2539 h.s. 5678775 gsm. 8928377 nmt. 8528377

Knarrarvogi 4 Reykjavík
 S: 5683577 Fax 5683522

Mkv. 1:20	Hannað: hg
Dags: janúar 2014	Teiknað: hg
Breytt:	Yfirfarið: hg
Breytt:	Fjöldi blaða 5
Breytt:	Blað nr. 202

Netfang: helgi@tskoli.is